

Allgemeine Informationen zur Lieferung von geschnittenen MBI Riemchen

Alle Riemchen werden aus den MBI Rohlingen oder Steinen geschnitten.
Hier ist folgendes zu beachten:

- Die Steine / Rohlinge werden von MBI aus zu einem Schneidwerk gesandt. (Ausnahme Oct – Werk Brandenburg) Wir versuchen, die Lieferung schnellstmöglich anzuliefern.
- Im Schneidwerk werden die Riemchen mit frischem Wasser geschnitten. Trotzdem ist es möglich, dass sich Schneidrückstände nach Trocknung auf den Riemchen befinden. Eine Reinigung der Oberfläche nach Verarbeitung ist in den meisten Fällen (je nach Riemchentyp) notwendig.



Beispiel: Rox Splittriemchen

- MBI – Betonriemchen, die aus Steinen geschnitten werden, unterliegen produktionstechnisch einer gewissen Toleranz. Das bedeutet, dass grosse Steine (z.B. Modulblöcke), aber auch lange Steine bedingt durch das Schwingen des Sägeblattes sowie leichtes Verrutschen in der Aufnahme zu Maßtoleranzen in der Riemchendicke führen können. Dieses kann produktionstechnisch nicht verhindert werden. Je nach Riemchentyp (Lagerware oder Kundenauftrag) kann es sein, dass die Riemchen nass oder halbtrocken zur Baustelle geliefert werden. Die Verarbeitungssituation muss hierauf abgestimmt werden. Die Produktions - Lieferzeitzeit bitte mit uns abstimmen.
- Die Riemchen können je nach Riemchentyp/Größe - Lagerware oder Kundenauftrag – sowie unterschiedliche Schneidwerke anders verpackt zur Baustelle geliefert werden. Die genaue Paketgröße bzw. Verpackung bitte mit uns abstimmen.
- Die Schneidwerke haben die Aufgabe, besonders auf Qualität (Bruch) zu achten. Nur ordnungsgemäße Riemchen werden verpackt und geliefert.
- Bitte achten Sie auf der Baustelle auf eine gute Lagerung der Riemchen, damit diese nicht verkanten oder brechen können. Pakete niemals aufeinander stellen.
- Je nach Beschaffenheit (nass – trocken) bzw. Verpackung muss die Transportfole vom Paket entfernt werden, damit die Riemchen weiter trocknen können.
- Riemchen und verarbeitete Riemchen immer vor Nässe sowie Verschmutzungen schützen.

Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Baustelleninfo Riemchen 52233R